LEGENDA CONSTRUTIVA:

- PAREDES À DEMOLIR
- PAREDES À CONSTRUIR - ALVENARIA
- PAREDES EXISTENTES - ALVENARIA
- DIVISÓRIA EM DRYWALL
- DIVISÓRIA EM GRANITO IMPERMEÁVE h = 2,10m COM PORTA EM ALUMINIO 60X180cm, PINTURA ELETROSTÁTICA
- CORRIMÃO - BATE-MACA
- PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA VER D7 CONEXÃO ENTRE O BLOCO ANEXO E CORPO PRINCIPAL DO EDIFÍCIO

LEGENDA FLUXOS:

- FLUXO DA FARMÁCIA À FARMACOTÉCNICA E VESTIÁRIOS
- FLUXO DE ROUPAS DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA RECEPÇÃO DE ROUPA LIMPA CME.
- FLUXO CARGA E DESCARGA DE INSUMOS. TODO O PERCURSO PROTEGIDO POR PASSARELA COBERTA.

NOTAS IMPORTANTES:

1. AS ESCADAS E RAMPAS DEVERÃO APRESENTAR GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA E EM DETALHAMENTO: D2
2. TODAS AS JANELAS E CLARABÓIAS DEVERÃO APRESENTAR TELA MILIMETRADA CONTRA A ENTRADA DE INSETOS, AVES E ROEDORES.
3. OS QUARTOS DENOMINADOS COMO: A, B, C, D, E SÃO DE CURTA DURAÇÃO NÃO PODENDO SER UTILIZADOS COMO QUARTO DE ISOLAMENTO.
4. OS BIOMBOS COM CORTINAS PARA LEITOS SERÃO EM MATERIAL COM SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E RESISTENTES A PRODUTOS DE LIMPEZA.
5. NO CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO AS SALAS CIRÚRGICAS DEVERÃO APRESENTAR PISO CONDUTIVO, IT MÉDICO, CONDICIONAMENTO DE AR GARANTINDO A CASCATA DE PRESSÃO, PÉ - DIREITO MÍNIMO DE 2,70M, E VISOR NAS PORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PLANTA ARQUITETÔNICA.
6. O CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO CONTA COM DUAS ÁREAS DE ESCOVAÇÃO E DEGERMAÇÃO CIRÚRGICA DOS BRAÇOS, TOTALIZANDO, 8 TORNEIRAS PARA 3 SALAS CIRÚRGICAS, ATENDENDO A PROPORÇÃO EXIGIDA NA RDC 50/2002/ANVISA.
7. O ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO SE DÁ DE FORMA CONTROLADA ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO POR INTERFONE E ABERTURA DA PORTA DE ACESSO POR ACIONAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA SALA ADMINISTRATIVA DO SETOR. FUNCIONÁRIOS HABILITADOS TERÃO ACESSO BIOMÉTRICO OU POR SENHA. O ACESSO AO CME, PARA FUNCIONÁRIOS HABILITADOS SERÁ ATRAVÉS DE BIOMETRIA OU POR SENHA, PARA O O ALOJAMENTO CONJUNTO OBSTÉTRICO E QUARTOS PPP, POR LEITOR DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO OU SENHA. (CONFORME LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO EM PLANTA.)
8. TODOS OS BANHEIROS, DML E CME (ÁREAS MOLHADAS) DEVERÃO APRESENTAR RALO SIFONADO COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL.
9. AS PORTAS DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA ESPECIFICADAS EM PLANTA COM PAC E PSC SÃO EM ALUMINIO COM TELA MILIMÉTRICA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
10. A ÁREA DE DEAMBULAÇÃO PARA PACIENTES ESTÁ LOCALIZADA EM JARDIM EXTERNO PARCIALMENTE COBERTO, LOCALIZADO ENTRE O SETOR DE INTERNAÇÃO E ENTRE O CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO.
11. O EAS ATENDE A NBR 9050/2020 EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE LEITOS, BANHEIROS E SANITÁRIOS ADAPTADOS SANITÁRIOS, BANHEIROS E VESTIÁRIOS TAMBÉM ATENDEM A NR24 EM RELAÇÃO A PROPORÇÃO DE 1/10, CONFORME POPULAÇÃO MÁXIMA DESCRITA EM RELATORIO TÉCNICO.

LEGENDA DE MATERIAIS:

TIPO	SÍMBOLO	REVESTIMENTO
PISO	1	CERÂMICO
	2	CONCRETO
	3	VINILICO CONDUTIVO
	4	VINILICO
PAREDE	1	PINTURA ACRÍLICA
	2	PINTURA EPOXI
	3	REVESTIMENTO CERAMICO
TETO	1	FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA
	2	FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA EPÓXI
	3	LAJE COM PINTURA ACRÍLICA
	4	FORRO MONOLÍTICO EM PVC

OBS: PARA AS ÁREAS CRITICAS, O COEFICIENTE DE ABSORÇÃO PARA PISOS, TETOS E PAREDES DEVERÁ SER MENOR QUE 4%.

CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO AR

VM	VENTILAÇÃO MECÂNICA	EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO COM RENOVAÇÃO PERMANENTE DE AR, OBEDECER NBR 7256
AC	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE ACORDO COM A NBR7256 E COM A NBR 16401.
CL	VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO ZENITAL POR CLARABÓIA	EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO COM RENOVAÇÃO PERMANENTE DE AR, OBEDECER NBR 7256 SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DO VÃO.

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS

TIPO	LARGURA	ALTURA	m2	QUANT.	MATERIAL / SISTEMA
P1	2,00	2,10	4,20	02	VIDRO - 02 FOLHAS / ABRIR
P2	0,70	1,80	1,26	21	ALUMÍNIO ANODIZADO
P3	0,70	2,10	1,47	11	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P3B	0,70	2,10	1,47	01	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P4	0,80	2,10	1,68	85	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P4B	0,80	2,10	1,68	08	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P4C	0,80	2,10	1,68	04	ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA FECHAMENTO AUTOMÁTICO
P4D	0,80	2,10	1,68	02	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR COM ABERTURA DE GUICHE
P5	0,90	2,10	1,89	29	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P5B	0,90	2,10	1,89	03	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P5C	0,90	2,10	1,89	04	ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA FECHAMENTO AUTOMÁTICO
P5D	0,90	2,10	1,89	01	VIDRO TEMPERADO 10mm- 1FOLHA/ABRIR
P6	1,00	2,10	2,10	03	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P6B	1,00	2,10	2,10	03	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P6C	1,00	2,10	2,10	03	VIDRO TEMPERADO 10mm- 1FOLHA/ABRIR
P7	1,20	2,10	2,52	04	MADEIRA LISA - 02 FOLHAS / ABRIR COM VISOR
P8	1,10	2,10	2,31	30	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P8B	1,10	2,10	2,31	01	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P9	1,20	2,10	2,52	-	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / ABRIR
P9B	1,20	2,10	2,52	02	MADEIRA LISA - 01 FOLHA / CORRER
P9C	1,20	2,10	2,52	01	VIDRO TEMPERADO 10mm- 1FOLHA/ABRIR
P9D	1,20	2,10	2,52	01	MADEIRA LISA - 02 FOLHAS / VAI E VEM
P10	1,20	2,10	2,52	02	VIDRO TEMPERADO 10mm- 2FOLHAS/ABRIR
P11	0,70	2,10	1,47	03	MADEIRA LISA - 01 FOLHA/ABRIR/Pb2,4mm
P12	0,80	2,10	1,68	01	MADEIRA LISA - 01 FOLHA/ABRIR/Pb2,8mm
P13	0,80	2,10	1,68	02	MADEIRA LISA - 01 FOLHA/CORRER Pb2,5mm
P14	1,20	2,10	2,52	01	MADEIRA LISA - 01 FOLHA/CORRER Pb2,7mm
P15	1,70	2,10	3,57	03	MADEIRA LISA - 02 FOLHAS / ABRIR
P16	1,50	2,10	3,15	03	MADEIRA LISA - 02 FOLHAS / CORRER
P17	3,00	1,80	5,40	01	PORTÃO EM TELA GALVANIZADA SOLDADA MOLDURA EM BARRA REDONDA 1/2"
P18	2,00	1,80	3,60	02	PORTÃO EM TELA GALVANIZADA SOLDADA MOLDURA EM BARRA REDONDA 1/2"
P19	1,80	2,10	3,78	01	VIDRO - 02 FOLHAS / CORRER
P20	2,40	2,10	5,04	02	VIDRO - 04 FOLHAS / CORRER
P21	1,00	2,10	2,10	01	PORTÃO EM TELA GALVANIZADA SOLDADA MOLDURA EM BARRA REDONDA 1/2"

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - JANELAS

TIPO	LARGURA	ALTURA	m2	QUANT.	MATERIAL / SISTEMA	SITUAÇÃO
J1	0,60	0,40	0,24	16	ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR
J2	0,30	0,40	0,12	01	ALUMINIO /PIVOTENTE	À EXECUTAR
J3	0,50	0,40	0,20	04	ALUMINIO /BASCULANTE	À EXECUTAR
J4	1,20	1,00	1,20	09	ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR
J5	2,00	1,00	2,00	12	ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR
J6	1,20	0,40	0,60	02	ALUMINIO /BASCULANTE	À EXECUTAR
J7	1,00	0,80	0,80	14	ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR
J8	1,50	1,20	1,80	10	FERRO /BASCULANTE	EXISTENTE
J8B	1,50	1,20	1,80	02	FERRO /FIXO	EXISTENTE
J9	1,90	1,20	2,28	02	FERRO /BASCULANTE	EXISTENTE
J10	2,00	1,40	2,80	17	FERRO /BASCULANTE	EXISTENTE
J11	0,80	1,20	0,96	16	FERRO /BASCULANTE	EXISTENTE
J12	1,20	1,20	1,44	09	FERRO /BASCULANTE	EXISTENTE
J13	1,50	1,00	1,50	02	ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR
J14	4,00	1,00	4,00	03	ALUMINIO /CORRER	EXISTENTE
J15	8,00	3,20	25,60	01	ALUMINIO /BASCULANTE	EXISTENTE
G1	0,80	0,50	0,40	05	GUICHE FECHAMENTO DO OCULO ALUMINIO /CORRER	À EXECUTAR

DETALHE:
PAINEL DE CABECEIRA PARA LEITO:



SEM ESCALA

LEGENDA INSTALAÇÕES PREDIAIS:

VM – VÁCUO CLINICO MEDICINAL
FO – OXIGÊNIO MEDICINAL
FN – NITROGÊNIO MEDICINAL
FAM – AR COMPRIMIDO MEDICINAL
HF – ÁGUA FRIA
HQ – ÁGUA QUENTE
IS – SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM
EE – ELÉTRICA DE EMERGENCIA
ED – ELÉTRICA DIFERENCIADA
AC – AR CONDICIONADO

DETALHE:
CORRIMÃO - BATE MACA EM PVC

LEGENDA MOBILIÁRIO - EQUIPAMENTOS

1. ARMÁRIO GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS
3. COMPUTADOR
4. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA
5. MESA DE TRABALHO
6. CADEIRA FIXA
7. IMPRESSORA
8. ARMÁRIO DE APOIO
9. MESA AUXILIAR
10. BANCADA DE INOX
11. REGUA PARA INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS
12. BANQUETA GIRATÓRIA
13. SCAN CONSOLE CPU BOX - 43X70CM
14. SAÍDA PARA ALTO-FALANTE SISTEMA DE COMUNICAÇÃOm
15. ARMÁRIO DUAS PORTAS 70X160CM
16. MESA DE PACIENTES - 62X269CM
17. GANTRY - 98X207CM
18. ESTABILIZADOR DE TENSÃO 70KVI/TRIFÁSICO - Hi+153CM
19. NOBREAK
20. TELEVISÃO
21. PRATELEIRAS
22. MESA P/ EXAME CLÍNICO ADULTO COM ESCADA CLÍNICA C/ 2 DEGRAUS
23. LEITO HOSPITALAR
24. ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVES
25. CAMPAINHA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
26. PLACA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
27. BANCADA EM GRANITO IMPERMEÁVEL
28. INNERVISION 30X10X30CM
29. MONITOR
30. POWER DISTRIBUITOR 70X40X133CM
31. POLTRONA REMOVÍVEL PARA ACOMPANHANTE
32. BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO
33. REFRIGERADOR
34. MESA CIRÚRGICA
35. BANCO
36. CAMARA FRIGORIFERA
37. FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS
38. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS
39. SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA
41. MONITOR DE PRESSÃO AMBIENTAL
42. SISTEMA IT-MÉDICO
44. QUADRO ORIENTAÇÕES PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
45. BARRA DE LINO: 48X93X238cm
46. ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO
47. MESA PARA REFEIÇÃO
48. ARMÁRIO INTERNAÇÃO GERAL
49. MESA DE CABECEIRA
50. FORNO ELÉTRICO 110X90

LEGENDA SEGURANÇA/ CONTROLE DE ACESSOS

2. INTERFONE PARA IDENTIFICAÇÃO COM ABERTURA ELETRÔNICA DE ACESSO ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL.
40. ACESSO RESTRITO POR LEITOR DE CARTÃO DE PROXIMIDADE OU SENHA
43. ACESSO RESTRITO POR BIOMETRIA OU SENHA
51. CONTROLE DE FUNCIONÁRIO (PONTO)
52. GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO

OBS: TODOS OS ACESSOS DA EDIFICAÇÃO SÃO MONITORADOS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA.

LEGENDA HIDROSSANITÁRIA

- LAVATÓRIO COM ÁGUA CORRENTE EXCLUSIVO HIGIENIZAÇÃO MÃOS
- LAVATÓRIO COM ÁGUA CORRENTE P.P.N.E EXCLUSIVO HIGIENIZAÇÃO MÃOS
- PIA COM ÁGUA CORRENTE DE USO EXCLUSIVO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS COM PROFUNDIDADE SUFICIENTE PARA EVITAR RESPINGOS 50X40X20CM
- RALO SIFONADO C/ TAMPA ESCAMOTEÁVEL

VIGILANCIA SANITÁRIA:

PROJETO APROVADO RELATÓRIO TÉCNICO 08/2018, REFORMA E AMPLIAÇÃO CONFORME PROTOCOLO N°. 15.092.460-0 TC: 010/2021

PLANTA DO PAV. TÉRREO COTA: (+0,42m) ESC:1/75

PLANTA DO PAV. SUPERIOR SETOR DE APOIO LOGISTICO.....ESC:1/75

SOLIDITÀ
NOVAS PERCEPÇÕES
ARQUITETURA - ENGENHARIA - DESIGN

PROJETO: ARQUITETÔNICO

DATA DE INÍCIO 19/05/2026 | DATA DE CONCLUSÃO

PROP.: HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RIO AZUL
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
END.: RUA CEL. HORTÊNCIO MARTINS DE MELLO - 78
CEP: 84.560 - 000 RIO AZU/PR
CNPJ: 80.759.111/0001-15

CLAUDIO DUDA
Representante Legal CPF: 806.758.599-72

AREA TOTAL DO TERRENO:	4.592,50 m²
AREA TOTAL EXISTENTE:	3.101,92 m²
ÁREA TOTAL A REFORMAR/ADAPTAR:	69,00 m²
AREA TOTAL PAV. TÉRREO:	2.220,11 m²
AREA TOTAL SUBSOLO:	753,56 m²
AREA TOTAL PAV. SUPERIOR:	128,25 m²

DESENHOS:
PLANTA DO PAV. TÉRREO (COTA +0,92).....ESC:. 1:75
DETALHES

03/12

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARQ. E URB.: MÁRCIA R. B. MENDES - CAU PR A 47.292-1
email: marciabiston@gmail.com cel: (42) 99955-7668

MARCIA ROBERTA BISTON MENDES:05934165931
Assinado de forma digital por MARCIA ROBERTA BISTON MENDES:05934165931
Dados: 2026.05.20 01:41:52 -03'00'

Requerimento Nº 569. Autenticado por Iara Camillo Magrinelli Nº Registro CAU PR A269233-3 em 21/05/2026 10:30, A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço https://aprojes.saude.pr.gov.br/validar Documento com o código: 43b49de